


PERFORMANCES

| | |
|---|------|
| Transmission U.V | 1 % |
| Réflexion lumière visible | 60 % |
| Transmission Lumière Visible | 18 % |
| Energie solaire totale rejetée (chaleur) | 80 % |
| Ratio solaire | |
| Réflexion | 55 % |
| Absorption | 33 % |
| Transmission | 12 % |
| % Réduction Eblouissement | 83 % |
| Coefficient K (Kcal / h.m ² .C°) | 4.50 |

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

| | |
|--|--|
| U.V Transmission | |
| Visible light reflection | |
| Visible Light Transmission | |
| Total Solar Energy Rejected | |
| Solar Reflection | |
| Solar Absorption | |
| Solar Transmission | |
| Glare Reduction | |
| K. Value (Kcal / h.m ² .C°) | |

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE

ADHESIF P.S..

TRAITE ANTI-RAYURES «Cristal»

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION

P.S. ADHESIVE

SCRATCH RESISTANT COATING «Crystal»

CONSEILS D'APPLICATION

| | |
|-----------------------|-----------|
| Simple Vitrage clair | OUI |
| Simple Vitrage teinté | OUI |
| Double Vitrage clair | PRUDENCE* |
| Double Vitrage teinté | NON |

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS

| | |
|--------------------|-------|
| Clear Single Pane | YES |
| Tinted Single Pane | YES |
| Clear Double Pane | CARE* |
| Tinted Double Pane | NO |

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.